



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obra: ISOLOGO – TORRE UNL

ANDAMIOS

RUBRO 1

Alquiler de andamios

La empresa deberá proveer cuatro (4) cuerpos de andamios completos, con escaleras, barandas y tablonés, como así también elementos o piezas que fueran indispensables para el correcto armado según el proyecto adjunto aunque los mismos no se encuentren mencionados en el listado.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al sistema elegido. Todas las piezas y componentes provistos deben ser de calidad y estar en buenas condiciones, como también aptos y aprobados por las reglamentaciones vigentes, cualquier inconveniente que sea producto de piezas o componentes defectuosos o en mal estado será completa responsabilidad de la empresa proveedora.

La empresa adjudicada deberá entregar todos los elementos solicitados al pie de obra y finalizado el periodo de alquiler deberá retirarlos por completo.

Mano de Obra para el Armado, Acarreo, Montaje y Desarme del Andamio

Los trabajos de armado de andamios incluirán todos los equipos y herramientas necesarios para su correcto armado, fijación y uso de acuerdo a las reglas del arte y al diseño provisto por la inspección al momento de iniciar el montaje.

El uso de los andamios debe garantizar el acceso a toda la superficie de la parrilla del remate de la Torre de forma segura para el personal pero cuidando la integridad física del edificio. En el montaje se tendrá cuidado de no afectar cualquier elemento del edificio.

Antes de iniciar el montaje de los andamios, el contratista recibirá las indicaciones particulares sobre fijación del sistema a la estructura de fachada.

La estructura deberá quedar firme y nivelado correctamente, por lo que deberán resolverse todos los desniveles o salientes mediante elementos aprobados por la inspección.

El Contratista deberá observar y cumplir fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene para.

Una vez terminado el plazo de alquiler de los andamios, el Contratista desmontará todo el sistema prestando especial cuidado a evitar el daño al edificio.



PERFILERIA ALUMINIO

RUBRO 2

La empresa deberá proveer tubos estructurales de aluminio de 110 x 54 x 2mm, pintados en color negro, respetando las secciones para lograr el isologo planteado en la planimetría adjunta.

Cada pieza tubular que compone al isologo debe llevar en cada extremo una tapa de chapa de aluminio también pintado de negro. La vinculación de las tapas y el tubo será por mediante soldadura, no aceptándose otra opción.

Se entregará a la empresa adjudicada un archivo CAD con las medidas exacta de cada pieza componente del logo.