



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obra: 2º LLAMADO ISOLOGO – TORRE UNL

PERFILERIA ALUMINIO PARA ISOLOGO RUBRO 1

La empresa deberá proveer y colocar tubos estructurales de aluminio de 110 x 54 x 2mm, pintados en color negro, respetando las secciones para lograr el isologo planteado en la planimetría adjunta.

Cada pieza tubular que compone al isologo debe llevar en cada extremo una tapa de chapa de aluminio también pintado de negro. La vinculación de las tapas y el tubo será por mediante soldadura, no aceptándose otra opción.

Se entregará a la empresa adjudicada un archivo CAD con las medidas exacta de cada pieza componente del logo.

Mano de Obra para el Armado, Acarreo, Montaje de Isologo.

Los trabajos de colocación del isologo debe contemplar los trabajos de armado de andamios por lo que se deberá incluirá todos los equipos y herramientas necesarios para su correcto armado, fijación y uso de acuerdo a las reglas del arte y al diseño provisto por la inspección al momento de iniciar el montaje.

El uso de los andamio debe garantizar el acceso a toda la superficie de la parrilla del remate de la Torre de forma segura para el personal pero cuidando la integridad física del edificio. En el montaje se tendrá cuidado de no afectar cualquier elemento del edificio.

Antes de iniciar el montado de los andamios, el contratista recibirá las indicaciones particulares sobre fijación del sistema a la estructura de fachada.

El Contratista deberá observar y cumplir fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene para