



OBRA: MANO DE OBRA COLOCACION PISOS Y REVESTIMIENTOS – PLANTA PILOTO – ITA

INSTITUTO: FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

EXPEDIENTE N° FIQ-1010679-19

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas a realizar consisten en:

- 1 - colocación de revestimiento cerámico (porcelanato), en el ámbito de la FIQ, Planta Piloto de Instituto de tecnología de Alimentos (ITA), Áreas Conservación y Panificación, Planta Baja Edificio Gollán;
- 2 - colocación de mesadas sobre banquina en área de Planta Piloto de Panificaciones. Ejecución de provisión de agua conectada a instalación preexistente; y
- 3 - colocación de piletas de piso nuevas conectadas a red de desagüe cloacal preexistente en ambas Plantas Piloto.

Los materiales para llevar a cabo las tareas mencionadas serán provistos por la Facultad.

TAREAS A COTIZAR

- 1 - **Tareas Preliminares:** Consiste en la limpieza y extracción de todo material desprendido y suelto de la superficie existente. Posterior a esto se prevee aplicar un aditivo o imprimación de un material ligante que sirve como puente de adherencia (sikalatex o similar), respetando en todas sus instancias las recomendaciones impartidas por el fabricante.
- 2 - **Colocación de porcelanato** de 60x60 con pegamento para porcelanato grandes piezas. (de similares características al colocado en Planta Piloto de Lácteos del ITA, 1° piso Gollán. Color gris tipo “Zen Tiza” o similar)
- 3 - **Colocación de mesada** de Hormigón sobre banquina, revestida con porcelanato 60x60.
- 4 - **Ejecución de instalación de desagüe cloacal** con piletas de piso abiertas nuevas conectada a instalación preexistente.
- 5 - **Provisión de instalación de agua** nueva conectado a red preexistente.