



Obra: **SISTEMA DE OSCURECIMIENTO DORMITORIOS RESIDENCIAS UNL ATE**

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS TIPO ROLER. RETIRO DEL MATERIAL DE DESCARTE.					321,600.00		100.00
	1.1	Ventana 1,00 de ancho x 1,20 de alto (planta baja)	UN	24.00	3,400.00	81,600.00		25.373	
	1.2	Ventana 0,85 de ancho x 1,20 de alto (segundo piso)	GL	48.00	3,100.00	148,800.00		46.269	
	1.3	Ventana 1,15 de ancho x 1,20 de alto (segundo piso)	UN	24.00	3,800.00	91,200.00		28.358	
TOTAL/ PRECIO							\$ 321,600.00		100.00

DESCRIPCION: cortinas Roler Black Out de Fibra de Vidrio laminada en PVC, 33% Fibra de Vidrio, 67% PVC. TRICAPA. Color blanco. Con su mecanismo completo para su correcto uso. Tapa cabezal. Cadenas lateral metalica con contrapeso.

OBSERVACIONES:

El presupuesto indica las medidas de las ventanas, dejando a criterio del proveedor las medidas finales de las cortinas, bajo las reglas del buen arte. (Sugerimos medidas de las cortinas en planos)

La Empresa al momento de cotizar debe conocer el lugar donde se colocaran las cortinas, para ello se puede hacer una visita a obra, previa coordinación con la Dirección de Construcciones Universitarias.