



OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS EDIFICIO HISTÓRICO

INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

EXPEDIENTE N° REC-1012023-19

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO
1		IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA -OPCIÓN 1					406.659,61
	1,01	IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA con membrana aluminizada " megaflex " o equivalente calidad	M2	698,20	582,44	406.659,61	
		<p>Se debe incluir: Limpieza profunda y remoción de la membrana EXISTENTE en todos Sectores a Intervenir, Retiro provisorio de Instalaciones Existentes y su posterior recolocación, Imprimación con asfalto de secado rápido, sellando la superficie y mejorando la adherencia de la misma. Colocación de Membrana aluminizada Impermeabilizante del Tipo " MEGAFLEX" 100% soldada térmicamente s/ indicaciones del Fabricante, Soldado térmico de solapes y recortes y como terminación Pintura completa de las juntas y sellado de los encuentros con Pintura aluminizada.</p> <p>Incluye Babetas, Cargas, Embudos, encuentros con todas las mamposterías existentes, Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para la Perfecta Colocación y funcionamiento de dicha Impermeabilización, incluyendo Garantía de los trabajos realizados por 36 meses.</p>					
		TOTAL/ PRECIO			\$		406.659,61