



<b>Universidad Nacional del Litoral</b> Dirección de Obras y Servicios Dirección de Construcciones Universitarias	San Jerónimo N° 3575 (3000) Tel.FaxN° (0342) 457.1132 Email: construcciones@unl.edu.ar
---	--

Obra: **PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DIVISORIO SALA 2 SEDE FHUC- IHUCSO**

Expte: **REC- 1069740-21**

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	% INCIDENCIA	
							ITEM	RUBRO
1		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL DIVISORIO PROFILIT CON ABERTURA PUERTA DE ABRIR Y PAÑO FIJO SUPERIOR (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PANEL DIVISORIO DE VIDRIO PROFILIT SIMPLE DE 6mm, CON ABERTURA PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10 mm , ZOCALO INFERIOR, ZOCALO SUPERIOR PIVOT, BUJE, CERRADURA ZOCALO MECANISMO U PISO/TECHO, MANIJON ACERO EN L, FRENO ACERO JANO , PAÑO SUPERIOR PAÑO FIJO , PERFILES U DE ALUMINIO ANODIZADO , DINTELES DE ALUMINIO PROFILIT, TUBOS ESTRUCTURAS , ACCESORIOS.	GL	1,00	360.500,00	360.500,00	100	100
TOTAL/ PRECIO			\$			360.500,00		100%