



Obra: LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y PUESTA EN VALOR HALL Y PARANINFO - RECTORADO UNL -

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	
REGLÓN	RUBRO							
REGLÓN 1: LIMPIEZA DE SUPERFICIES								
1	1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 60.121,29	
		1,01	Cartel de obra	M2	3,00	1.756,79	5.270,37	
		1,02	Ensayos y cateos	GL	1,00	7.250,92	7.250,92	
		1,03	Relevamiento fotográfico	GL	1,00	7.100,00	7.100,00	
		1,04	Protecciones	GL	1,00	40.500,00	40.500,00	
		2	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS PROVISORIAS					\$ 810.528,60
			2,01	Armado de andamios, sistemas de elevación y estructuras provisionarias	GL	1,00	810.528,60	810.528,60
		3	TRATAMIENTO DE REVOQUES Y ORNATOS SÍMIL PIEDRA					\$ 1.036.260,00
			3,01	Limpieza de superficies muros de Hall y Paraninfo	M2	1.125,00	684,00	769.500,00
			3,02	Limpieza de cielorraso Hall	M2	390,00	684,00	266.760,00
		4	TRATAMIENTO DE ROCAS ORNAMENTALES					\$ 174.400,00
			4,01	Limpieza de superficies de escaleras	M2	230,00	500,00	115.000,00
			4,02	Limpieza de superficies de zócalos de piedra	M2	132,00	450,00	59.400,00
		5	LIMPIEZAS COMPLEMENTARIAS Y TRATAMIENTO HIGNIFUGO					\$ 292.183,30
			5,01	Limpieza a vapor de cortinados y telón	M2	190,00	886,00	168.450,00
		5,02	Limpieza a vapor de alfombra	M2	45,00	500,00	22.500,00	
		5,03	Ignifugante en cortinados, telón y alfombras (2 manos)	GL	235,00	430,78	101.233,30	
SUB TOTAL REGLÓN 1							\$ 2.373.493,19	
REGLÓN 2: PINTURA								
2	1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 20.470,37	
		1,01	Cartel de obra	M2	3,00	1.756,79	5.270,37	
		1,02	Protecciones	GL	1,00	15.200,00	15.200,00	
		2	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS PROVISORIAS					\$ 110.320,60
			2,01	Armado de andamios, sistemas de elevación y estructuras provisionarias	GL	1,00	110.320,60	110.320,60
		3	PINTURA					\$ 92.080,30
			3,01	Pintura de muros en caja de escalera	M2	178,61	230,00	41.080,30
		3,02	Material y mano de obra - Acondicionamiento y pintura de aberturas según PETP y planilla de aberturas	UN	3,00	17.000,00	51.000,00	
SUB TOTAL REGLÓN 2							\$ 222.871,27	
REGLÓN 3: REPOSICIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES								
3	1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 5.270,37	
		1,01	Cartel de obra	M2	3,00	1.756,79	5.270,37	
	2	REPOSICIÓN DE FALTANTES					\$ 211.800,00	
		2,01	Reposición y reparación de símil piedra en sectores puntuales	GL	1,00	35.000,00	35.000,00	
		2,02	Reintegración de faltantes en revestimientos pétreos	GL	1,00	45.000,00	45.000,00	
		2,03	Pulido de pisos	M2	300,00	426,00	127.800,00	
		2,04	Tareas menores	GL	1,00	4.000,00	4.000,00	
SUB TOTAL REGLÓN 3							\$ 217.070,37	
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL: R1 + R2 + R3							\$ 2.813.434,83	

