



Obra: **PASARELA DE SERVICIO MANTENIMIENTO A.A - 4º PISO**
 Instituto: **FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS - FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HIDRICAS**
 Expte: **FBCB-0977174-19**

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					9.288,00		5,36
	1,01	Replanteo de obra	M2	12,00	306,00	3.672,00		2,120	
	1,02	Cartel de obra	M2	2,00	2.808,00	5.616,00		3,242	
2		ESTRUCTURAS					78.767,38		45,47
		METÁLICAS							
	2,01	Tubo estruct. 120x60x2mm (apoyos pasarela)	M	21,20	1.890,00	40.068,00		23,132	
	2,02	Tubo estruct. 60x60x2mm (ascenso y descenso de pasarela)	M	8,70	1.458,76	12.691,18		7,327	
	2,03	Tubo estruct. 70x50x2mm (refuerzos transversales pasarela)	M	14,10	1.422,00	20.050,20		11,575	
	2,04	Tubo estruct. 50x20x2mm (estruct.perimetral escalones)	M	5,00	936,00	4.680,00		2,702	
	2,05	Barra 20x20x2mm (refuerzo en escalones)	M	2,00	639,00	1.278,00		0,738	
3		PISOS					51.750,00		29,88
		EXTERIORES							
	3,01	Metal desplegado 3.2MM (300/30/30)	M2	12,50	4.140,00	51.750,00		29,876	
4		PINTURAS					33.408,00		19,29
	4,01	Esmalte sintético+antioxido	M2	29,00	1.152,00	33.408,00		19,287	
TOTAL/ PRECIO						173.213,38		100,00	