



Obra: **REFUNCIONALIZACION LABORATORIO DE FISICO-QUIMICA**
 Expte: **FIQ - 1010398-19**

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					24.885,28		4,73
	1.01	Limpieza inicial del terreno, periódica y final de obra	GL	1,00	15.910,71	15.910,71		3,021	
	1.02	Cartel de obra	M2	2,00	4.487,29	8.974,57		1,704	
2		DEMOLICIÓN Y RETIROS					36.961,30		7,02
	3.01	Demolición contrapiso hormigon y piso existente/ Retiro cañería cloacal y pluvial	M2	126,00	217,00	27.342,00		5,19	
	3.02	Demolición revoques	M2	58,00	165,85	9.619,30		1,83	
3		AISLACIONES					22.774,44		4,32
	3.01	Nylon negro 200 micrones, bajo contrapisos	M2	130,00	175,19	22.774,44		4,325	
4		REVOQUES					43.450,26		8,25
	4.01	Interior grueso común y fino al yeso	M2	24,00	522,00	12.527,88		2,379	
	4.02	Interior grueso bajo revestimientos (alzado sobre mesadas laterales)	M2	34,50	436,19	15.048,40		2,858	
	4.03	Impermeable	M2	24,00	661,42	15.873,98		3,014	
5		CONTRAPISOS					78.867,65		14,98
	5.01	Contrapiso de cascote esp=12cm	M2	126,00	625,93	78.867,65		14,977	
6		REVESTIMIENTOS					42.549,50		8,08
	6.01	Colocacion de Granito (mesada y frentin) s/ mesadas centrales (3)	M2	12,00	1.190,55	14.286,59		2,713	
	6.02	Porcellanato 60x60, canto rectificado (sobre mesadas laterales y alzado)	M2	46,50	607,80	28.262,91		5,367	
7		PISOS					235.081,68		44,64
		INTERIORES							
	7.01	Colocacion de Porcellanato 60x60cm	M2	126,00	673,95	84.917,22		16,125	
	7.02	Carpeta de cemento b/ pisos	M2	126,00	459,42	57.887,21		10,993	
8		INSTALACIONES SANITARIAS					42.036,00		7,98
		DESAGÜES CLOCALES							
	8.01	Cañerías y Accesorios PVC jta.peg. p/ tramos horiz./ verticales de 0,110m	M	51,00	589,00	30.039,00		5,704	
	8.02	Boca Inspección 0,30x0,30m	Un	6,00	837,00	5.022,00		0,954	
		DESAGÜES PLUVIALES							
	8.03	Cañerías y Accesorios PP jta.goma p/ tramos horiz./ verticales de 0,110m	M	18,00	387,50	6.975,00		1,325	
TOTAL/ PRECIO						526.606,11		100,00	

**TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
 SERAN PROVISTOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.**