



FOTOCOPIADORA - MEDICINA - CIUDAD UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	CANT	ITEM	P. TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 37.736,41
Limpieza de terreno y de la obra	\$ 296,15	48	m2	\$ 14.215,20
construcciones provisorias			Gl	\$ 13.422,65
nivelacion replanteo inicio de obra	\$ 315,58	32	m2	\$ 10.098,56
2 MOVIMIENTO DE TIERRA				\$ 15.678,34
platea	\$ 2.449,74	6,4	m3	\$ 15.678,34
3 ESTRUCTURAS				\$ 262.595,01
platea	\$ 41.030,47	6,4	m3	\$ 262.595,01
4 MAMPOSTERÍAS Y CERRAMIENTO				\$ 1.721.082,05
ladrillos comunes	\$ 23.323,12	65,4	m2	\$ 1.525.332,05
cerramiento doble piel perfiles u devidrio	\$ 13.500,00	14,5	m2	\$ 195.750,00
5 AISLACIONES				\$ 60.825,79
aislaciones asfálticas/cementíceas	\$ 1.447,26	21,8	m2	\$ 31.550,27
lana de vidrio Isover con aluminio38mmx21.6m2	\$ 914,86	32	m2	\$ 29.275,52
6 CUBIERTAS				\$ 280.440,96
Chapa sobre estructura metalica y aislacion	\$ 8.763,78	32	m2	\$ 280.440,96
7 REVOQUES				\$ 222.961,68
interior impermeable, enlucido a la cal	\$ 2.556,90	87,2	m2	\$ 222.961,68
8 CIELORRASOS				\$ 101.095,04
de placa de roca de yeso. junta tomada	\$ 3.159,22	32	m2	\$ 101.095,04
9 PISOS INTERIORES				\$ 47.693,80
cemento llaneado	\$ 1.019,25	32	m2	\$ 32.616,00
zocalo	\$ 753,89	20	ml	\$ 15.077,80
10 CARPINTERÍAS				\$ 342.980,40
aberturas de aluminio: puertas, ventanas, pañosfijos	\$ 16.949,02	20	m2	\$ 338.980,40
parasoles quiebra-vistas de aluminio existente	\$ 4.000,00		Gl	\$ 4.000,00
11 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS				\$ 319.711,60
vidrio laminado incoloro3+3mm.	\$ 15.985,58	20	Un.	\$ 319.711,60
12 PINTURAS				\$ 221.080,68
latex en muros interiores	\$ 974,08	87,2	m2	\$ 84.939,78
latex para cielorraso	\$ 952,33	32	m2	\$ 30.474,56
recubrimiento impermeabilizante p/muros exteriores	\$ 1.211,77	87,2	m2	\$ 105.666,34
13 INSTALACION ELECTRICA				\$ 418.897,26
artefactos de iluminacion	\$ 6.280,15	9	Un.	\$ 56.521,35
intalacion general	\$ 362.375,91	1	Gl.	\$ 362.375,91

TOTAL

\$ 4.052.779,01