



**OBRA:** PRIMERA ETAPA AMPLIACION DEL CENTRO DE MEDICINA COMPARADA

**INSTITUTO:** ICIvet LITORAL - FCV

**EXPEDIENTE N°** FCV-1083556-21

### **CIRCULAR CON CONSULTA N° 1**

#### **1.01 - CONSULTA**

¿Nos pueden enviar documentación de la estructura del edificio existente?

#### **RESPUESTA**

La construcción existente en el sector del edificio a intervenir está compuesta por mampostería tradicional portante de 20 cm de espesor.

No existe documentación relacionada a la misma.

#### **1.02 - CONSULTA:**

¿Existe estudio preliminar de cargas del nuevo edificio?

#### **RESPUESTA:**

La Empresa deberá realizar el correspondiente cálculo y proyecto ejecutivo para la construcción de las nuevas estructuras y tareas relacionadas a la obra. No existen estudios preliminares

#### **1.03 – CONSULTA:**

¿Cuál es el piso a colocar?: en pliego y mayoría de planos figura FLOTANTE VINÍLICO, y en plano de detalles varios DET04 figura PISO FLOTANTE MELAMINICO.

#### **RESPUESTA:**

Se deberán colocar pisos flotantes vinílicos tal como se indica en el ítem 9.01 del PETP y cómputo y presupuesto.

#### **1.04 – CONSULTA:**

¿La sala de laboratorio lleva zócalos de madera y aluminio en la parte de mobiliario? ¿O en madera en su totalidad? En plano de detalle figura la primera opción, pero no está dentro del ítemizado.

#### **RESPUESTA:**

Los zócalos de todos los locales se deberán ejecutar en madera.

Lo que se indica en plano de detalles como aluminio corresponde al accesorio del amoblamiento bajomesada que cubre las patas sostén de la misma.