

OBRA: SISTEMA DE OSCURECIMIENTO – SUM ESCUELA SECUNDARIA UNL

Nº EXPEDIENTE: REC-12405555-25

INSTITUTO: ESCUELA SECUNDARIA UNL

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

MEMORIA TÉCNICA

La obra consiste en la provisión y colocación de cortinados para oscurecimiento del SUM de la Escuela Secundaria UNL ubicada en Ciudad Universitaria de la Ciudad de Santa Fe.

El proveedor deberá proveer y colocar un sistema de oscurecimiento con arrollamiento manual a cadena del tipo “Roller” y tela vinílica con recubrimiento Blackout, atendiendo especialmente a las características del espacio y las dimensiones de los paños solicitados.

Se deberá incluir en la oferta la provisión de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la instalación completa (andamios, herramientas, etc), como así también todos los elementos que el fabricante del producto indique para el correcto funcionamiento de los cortinados.

LA EMPRESA DEBERÁ TENER TOTAL Y ABSOLUTO CONOCIMIENTO DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS EN EL MOMENTO DE COTIZAR LOS TRABAJOS Y REALIZAR LA OFERTA.

ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA, EL OFERENTE DEBERA REALIZAR UNA VISITA PREVIA PARA CONOCER EL LUGAR, SUS ESTRUCTURAS Y MATERIALIDADES Y OBTENER TODAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS TAREAS A EJECUTAR: MEDICIONES, VERIFICACIONES Y CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA INFLUIR SOBRE EL DESARROLLO, COSTO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PRESENTE LEGAJO JUNTO A PERSONAL DE LA DIRECCION QUIEN FIRMARA NOTA CORRESPONDIENTE A INCLUIR CON DOCUMENTACION DE LA OFERTA.

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO**RUBRO 01**

La Empresa deberá realizar el relevamiento y mediciones correspondientes obteniendo las correctas dimensiones de las carpinterías, marcos, profundidades y elementos resistentes desde donde se anclarán los cortinados de manera tal de proveer y colocar el sistema correcto que se ajuste a las particularidades de las instalaciones existentes para garantizar el oscurecimiento completo del SUM.

Los trabajos deberán ser realizados por personal técnico capacitado y con experiencia comprobada en el rubro.

Cada paño de cortinado (según grafico en planimetrías) deberá ser confeccionado a medida con elementos de primera marca reconocida en el mercado: "BLACKOUT PREMIUN AURA" DE VERTILUX, "TECNO MEGA 58" DE TECNOROLL o equivalentes en calidad y prestaciones.

Se proveerán y colocarán sistemas de cortinado de accionamiento manual compuesto por elementos de sujeción reforzados calculados y verificados según las superficies de los paños a cubrir.

La colocación se ejecutará anclada de la siguiente manera:

- En los frentes vidriados inferiores: se podrá ejecutar tipo "a techo" en la viga dintel de hormigón armado o en la perfilería de la carpintería, según consideración del instalador consensuada con La Inspección
- En los frentes vidriados superiores: se deberán anclar a los perfiles metálicos que conforman el dintel de las carpinterías.

Antes de dar inicio a los trabajos se deberá presentar una muestra de cada componente del sistema para ser aprobado por La Inspección.

Elementos principales del sistema:

- Tubos eje de enrollamiento: de aluminio reforzado. Para los cortinados inferiores el diámetro podrá ser de mínimo 40 mm (según el ancho del paño a cubrir) y para los superiores de 50 mm o superior de acuerdo a lo establecido por el fabricante garantizando la estabilidad del producto.
- Covers plásticos blancos.
- Soportes metálicos blancos.
- Zócalo de contrapeso de aluminio mm alojado en bolsillo o terminación según fabrica color blanco.
- Cadena de accionamiento metálica, con mando derecha o izquierda a definir en obra.
- Tela vinílica blackout compuesta por vinilo polimerizado y poliéster, antihongos y antibacterial de primera marca VERTILUX o equivalente calidad.
- Se incluirán todos los accesorios indicados por el fabricante del sistema.