






FACHADA OESTE



TAREAS A EJECUTAR

REPARACIÓN, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEL EDIFICIO SEGUN LO DETALLADO EN PETP Y PETG.
SE INCLUIRAN LAS FACHADAS DEL PATIO INTERIOR, PÓRSTICO DE INGRESO, VOLUMEN DE TANQUE DE AGUA, CONDUCTOS DE EVACUACION DE GASES, CARGAS DE MAMPOSTERIAS, DINTILES Y ANTEPECHOS EXISTENTES.

-  MAMPOSTERIAS DE BLOQUES DE CEMENTO CON PINTURA ACRILICA EXTERIOR - EXISTENTE
A PINTAR SI: PETP Y PETG
-  MAMPOSTERIAS DE BLOQUE DE CEMENTO SIMIL PIEDRA CON PINTURA ACRILICA EXTERIOR - EXISTENTE
A PINTAR SI: PETP Y PETG
-  MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES, CERAMICOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO CON REVOQUES Y PINTURA EXTERIOR - EXISTENTES
A PINTAR SI: PETP Y PETG

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

OBRA: IMPERMEABILIZACION EXTERIOR: PINTURA Y SELLADO DE GRIETAS

PLANO:

INSTITUTO: CENTRO UNIVERSITARIO GALVEZ

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	ARCHIVO	REEMP. PLANO
	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: 1:50
	PLANO N°: ARQ_03	EXPEDIENTE N°: REC-1292360-26

El proyecto cumple con la Ley N° 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1° de la Ley 25.573.