

**OBRA:** REVESTIMIENTO EXTERIOR EDIFICIO ETICA

**INSTITUTO:** EDIFICIO ETICA

**EXPEDIENTE N° REC-1262117-25**

### **CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N°1**

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), donde dice:

#### **SISTEMA DE MONTAJE:**

Para montar el panel sobre la fachada existente compuesta por estructura de losas y vigas de hormigón armado y cerramiento de ladrillos HCCA (Hormigón celular curado en autoclave) se utilizará sistema de montaje STB-T-CH de cuelgue provisto por el mismo fabricante de los paneles. Su modulación se hará en un todo de acuerdo a lo detallado en planimetría adjunta.

Todos los elementos de montaje deberán ser calculados en un todo de acuerdo a la modulación y dimensionamiento indicados en planimetría adjunta y el fabricante del sistema y la panelería.

Se incluirán Separadores L de aleación de aluminio 6063 T5/T6 o inoxidables AISI 430, perfiles T – Omega verificando en su colocación la absorción de las irregularidades que pueda presentar la fachada existente, conjuntos de soporte, rigidizadores, elementos aislantes, tornillos y todos los accesorios auxiliares que determine el fabricante para la correcta instalación de las estructuras sostén y las bandejas de paneles composite.

Deberá decir:

#### **SISTEMA DE MONTAJE:**

Para montar el panel sobre la fachada existente compuesta por estructura de losas y vigas de hormigón armado y cerramiento de ladrillos HCCA (Hormigón celular curado en autoclave) se proveerá un sistema de montaje del tipo “Piel de Vidrio” utilizando perfiles de aluminio para fachadas continuas, cuya modulación se hará de acuerdo a las especificidades del sistema y del fabricante.

Todos los elementos de montaje deberán ser calculados en un todo de acuerdo a la modulación y dimensionamiento indicados en planimetría adjunta y el fabricante del sistema y la panelería.

Se utilizarán columnas de diferentes inercias, travesaños y todos los accesorios necesarios, para soportar los paneles de aluminio de cierre. La hermeticidad y estanqueidad deberá estar garantizada.