



Universidad Nacional del Litoral	San Jerónimo N° 3575 (3000)
Dirección de Obras y Servicios	Tel.FaxN° (0342) 457.1132
Dirección de Construcciones Universitarias	Email: construcciones@unl.edu.ar

Obra: **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ESCENARIO 2 AULA TALLER SUM ISM**

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE		% INCIDENCIA	
							RUBRO	RUBRO	ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					51.500,00		5,16	
1,01-1,02		Limpieza inicial del terreno, periódica y final de obra								
1,03-1,04		Preliminares varios	GL	1,00	51.500,00	51.500,00			5,160	
2		DEMOLICIÓN Y RETIROS					58.000,00		5,81	
2,01		RETIRO DE PISOS ENTABLONADOS EXISTENTES	GL	1,00	58.000,00	58.000,00			5,81	
3		ESTRUCTURAS (ESCENARIO 2) incluye frente y escalera					423.520,00		42,44	
3,01		ENTREPISO madera TIRANTES DE 3" X 3" y LISTONES DE 1" x 1" 1/2"	M2	36,40	9.300,00	338.520,00			33,921	
3,02		ESTRUCTURA COL. NIVELACIÓN ENTREPISO	GL	1,00	85.000,00	85.000,00			8,517	
4		PISOS (ESCENARIO 2) incluye frentes y escalera					332.150,00		33,28	
4,01		Madera entablonado algarrobo 25mm incluye cep. Pulido y plastif.	M2	36,40	9.125,00	332.150,00			33,282	
5		ZÓCALOS (ESCENARIO 2) incluye escalera					50.308,01		5,04	
5,01		Madera DURA 1"x3"	M	31,60	1.592,03	50.308,01			5,041	
6		VARIOS					82.500,00		8,27	
6,01		prov y colocación BARRAL ANTIPÁNICO p/ abertura EXISTENTE	Un	1,00	82.500,00	82.500,00			8,267	
TOTAL/ PRECIO					\$	997.978,01			100,00	